



مساعـد الجهنـي
للخرسانة الجاهزة والبلوك



Musaed Aljohani

for Ready-Mix Concrete and Block Company



www.maljohani.com.sa

الفهرس Contents

2	Core values	القيم الأساسية	3
4	About the company	عن الشركة	5
6	Quality policy	سياسة الجودة	7
8	Central stations	المحطات المركزية	9
10	automatic control	التحكم الأوتوماتيكي	11
12	temperature control	ضبط درجة حرارة الخرسانة	13
14	Sand washers	مغاسل الرمل	15
16	Quality control	ضبط الجودة	17
18	Concrete supply	توريد الخرسانة	19
20	Cement Block	البلوك	21
22	Crushers	الكسارات	23
24	Previous work	سابقة الأعمال	25
28	Approvals	الإعتمادات	28
54	Certificates	الشهادات	54
57	Our documents	التصاريح	57
59	Our partners	شركائنا	59



Core Values

Commitment:

We are committed to putting our efforts into everything we do and to always be fully prepared.

Our customers are the central point and the reason for our success.

Empowerment:

We always strive to empower our employees in order to enhance a sense of confidence and encourage them to serve customers better

Transparency:

We ensure that our work is clear and transparent with our customers and partners.

Respect:

We are keen to provide a work environment in which mutual respect prevails and is prepared to receive creative ideas

Integrity:

We believe that integrity is the basic foundation for building a strong institution, and this is what makes us committed to integrity to the greatest extent.

القيم الأساسية

الإلتزام

نحن ملتزمون بأن نضع جهودنا في كل عمل نقوم به وان نكون دائماً على أتم الإستعداد .
عملائنا هم بمثابة النقطة المركزية وسبب نجاحنا .

التمكين

نسعى دائماً الى تمكين موظفينا من اجل تعزيز الشعور بالثقة وتشجيعهم على خدمة العملاء بشكل أفضل .

الشفافية

نحرص على ان يكون عملنا يتصف بالوضوح والشفافية مع عملائنا وشركائنا .

الاحترام

نحرص على توفير بيئة عمل يسودها الإحترام المتبادل وان تكون مهیئة لتلقي الأفكار الإبداعية .

النزاهة

نؤمن بأنها القاعدة الأساسية لبناء مؤسسة قوية , وهذا ما يجعلنا ملتزمين بالنزاهة لأبعد حد .

About the Company



Musaed Al-Juhani Company was established in 1396 AH in Medina. The company worked in the field of road construction and general contracting in Riyadh, Medina, Hail and the southern region. The company's activities also expanded to include the crushers and concrete factories sector. The first crusher was established in the year 1402 AH and it was one of the first crushers in Medina. The company became the main supplier to many factories and companies, and in view of this tremendous urban renaissance we established the first ready-mix concrete factory in the year 1406 AH, where more than 13 million cubic meters of concrete were supplied, which reflects the extent of our experience in the field, and work was done to develop the factory's capabilities to keep pace with the Saudi vision 2030, which was adopted by the responsible authorities and culminated in obtaining many certificates and accrediting the company in many governmental and strategic projects.

عن الشركة

تأسست شركة مساعد الجهني 1396هـ في المدينة المنورة وعملت الشركة في مجال إنشاء الطرق والمقاولات العامة في الرياض و المدينة المنورة و حائل والمنطقة الجنوبية , كما توسعت أنشطة الشركة لتشمل قطاع الكسارات ومصانع الخرسانة فقد تم إنشاء اول كسارة في عام 1402هـ وهي من اوائل الكسارات في المدينة المنورة حيث اصبحت الشركة المورد الرئيسي للكثير من المصانع والشركات ونظراً لتلك النهضة العمرانية الهائلة قمنا بإنشاء اول مصنع للخرسانة الجاهزة في عام 1406هـ حيث تم توريد اكثر من 13 مليون متر مكعب من الخرسانة من مايعكس مدى خبرتنا في المجال وتم العمل على تطوير امكانيات المصنع لمواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تتبناها الجهات المسؤولة وتوج ذلك بالحصول على العديد من الشهادات واعتماد الشركة في الكثير من المشاريع الحكومية والاستراتيجية.



Quality Policy

Our company's policy is to provide our customers with the best products that comply with all international quality standards and requirements specified contractually and legally. Our goal is to achieve complete customer satisfaction. Our customers are a vital element for us, as performance is monitored through customer service with the help of reports and opinion polls to measure the extent of their satisfaction about the service provided to them by our company. Our continued training of employees and raising their skills ensures that we achieve the best quality results, which is the goal of all employees in the company, and every employee has a sound understanding of the importance of the quality control policy function and its direct importance to the continued success of the company. The quality management system is also reviewed at intervals regularly to ensure its continued effectiveness and to identify opportunities for improvement. The quality management system that is implemented within the company meets the requirements of the (ISO 2015-9001), (SASO) and (NRMCA) quality control certificates obtained by our company.

سياسة الجودة

إن سياسة شركتنا هي تزويد عملائنا بأفضل المنتجات التي تتوافق مع جميع معايير الجودة العالمية و المتطلبات المحددة تعاقدياً وقانونياً , حيث ان هدفنا تحقيق الرضى التام للعملاء و يعد عملائنا عنصراً حيويًا بالنسبة لنا حيث يتم متابعة الأداء عن طريق خدمة العملاء بمساعدة التقارير واستطلاعات الرأي لقياس مدى رضاهم عن الخدمة المقدمة لهم من شركتنا كما ان استمرارنا في تدريب العاملين ورفع مهاراتهم يضمن أن نحقق أفضل نتائج الجودة فهو هدف جميع العاملين في الشركة وإن كل موظف لديه فهم سليم لأهمية وظيفة سياسة ضبط الجودة وأهميتها المباشرة لاستمرار نجاح الشركة كما تتم مراجعة نظام إدارة الجودة على فترات منتظمة لضمان استمرار فعاليتها وتحديد فرص التحسين . إن نظام إدارة الجودة الذي يتم تنفيذه داخل الشركة يلبي متطلبات شهادات (ISO 9001-2015) و (SASO) و (NRMCA) لضبط الجودة الحاصلة عليها شركتنا.

Patching Plants

Five central stations with a production capacity of 500 cubic meters per hour for wet mixing (WET MIXING) were equipped and installed with the American ALKON SYSTEM, which works with very high accuracy in controlling the central mixer scales without the intervention of the central mixer operator. Thus, we reach an error rate for the scales of almost (1%), thus obtaining ready-mixed concrete of high quality and specifications.

"In addition to the capability of installing central mixers (batching plants) within large and major projects, and providing all the necessary resources required for the success of your projects within the specified timeframe and according to the highest quality standards."



Supply and Storage of Materials

(Gravel) Gravel is supplied from crushers affiliated with our company, which were selected by geological engineers specialized in the field of mining. The materials are also carefully selected in terms of grain gradation and material hardness. Storage is carried out within canopies inside the factory containing water sprinklers in order to achieve the highest quality, get rid of dust and dirt, and reduce the temperature of the materials. The company's laboratory also conducts periodic tests of the materials to ensure their quality and compliance with the ideal specifications and standards for concrete.

المحطات المركزية

تم تجهيز وتركيب خمسة محطات مركزية ذات قدرة انتاجية 500 متر مكعب في الساعة للخلط المبتل (WET MIXING) بنظام ألكون الأمريكي (ALKON SYSTEM) الذي يعمل بدقة عالية جدا في التحكم في موازين الخلاطة المركزية دون تدخل مشغل الخلاطة المركزية وبذلك نصل الى معدل خطأ للموازين يكاد يكون (1%) وبذلك يتم الحصول على خرسانة جاهزة عالية الجودة والمواصفات.

بالإضافة الى امكانية تركيب خلاطات مركزية داخل المشاريع الكبيرة والهامة وتوفير كافة الامكانيات المطلوبة لنجاح مشاريعكم ضمن المدة الزمنية وباعلى معايير الجودة



توريد وتخزين المواد

(البحص) يتم توريد البحص من الكسارات التابعة لشركتنا والتي تم اختيارها من قبل مهندسين جيولوجيين مختصين في مجال التعدين كما يتم اختيار المواد بعناية من حيث التدرج الحبيبي وصلابة المواد . ويتم التخزين ضمن مظلات داخل المصنع تحتوي على مرشات مياه وذلك للوصول لأعلى جودة وللتخلص من الغبار والأتربة وتخفيض درجة حرارة المواد , كما يقوم مختبر الشركة بعمل اختبارات دورية للمواد لضمان جودتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المثالية للخرسانة .

Automatic Control

(COMAND ALKON System)

Important features of the automatic control program for central ready-mix concrete stations:

1. The ratio of water to cement (**Water - Cement Ratio**) in the design mixtures is controlled through the presence of a moisture sensor (**MOISTURE SENSOR**) installed in the sand tank to take sand moisture readings when loading each car and send the reading to the mixer program, where the program increases the amount of sand and decreases it. The amount of water present in the design mix is according to the actual measurement of moisture. The following example shows the method of calculations carried out by the concrete loading program automatically at a rate of 100%.

Quantity of dry sand/ kg	Designed water quantity	Reading the moisture of the sand	Amount of free water due to humidity	Amount of sand after moisture	The amount of water after humidity
1000	175	8%	80	1080	95

2. Control concrete scales with a high accuracy of up to +1.0% The following example illustrates this: Loading 10 m³

A. The automatic mixer program gives a command to load three cycles x 3.33 m³

Therefore, an error compensation process occurs with each cycle to reach the lowest percentage of error in concrete loading.

Cycle No.	The quantity to be loaded based on the design mixer	The quantity to be loaded after correcting the error percentage	The quantity actually loaded	Difference in weight
1	7500	7500	7550	50+
2	7500	7450	7410	40-
3	7500	7540	7565	25+



التحكم الأوتوماتيكي

(COMAND ALKON System)

مميزات هامة لبرنامج التحكم الأوتوماتيكي للمحطات المركزية للخرسانة الجاهزة :

1- يتم التحكم في نسبة المياه إلى الأسمنت (**Water - Cement Ratio**) في الخلطات التصميمية من خلال وجود حساس للرطوبة (**MOISTURE SENSOR**) مثبت بخزانات خاصة بالرمل لأخذ قراءات رطوبة الرمل عند تحميل كل سيارة وإرسال القراءة لبرنامج الخلطة حيث يقوم البرنامج بزيادة كمية الرمل ونقص كمية المياه الموجودة بالخلطة التصميمية طبقاً للقياس الفعلي للرطوبة والمثال التالي يوضح طريقة الحسابات التي يقوم بها برنامج تحميل الخرسانة أوتوماتيكياً بنسبة 100 %.

كمية المياه الجافة	كمية الرمل	كمية المياه التصميمية	قراءة رطوبة الرمل	كمية المياه الحرة نتيجة الرطوبة	كمية الرمال بعد الرطوبة	كمية المياه بعد الرطوبة
1000	175	8%	80	1080	95	

2- التحكم في موازين الخرسانة وبدقة عالية تصل إلى $\pm 1.0\%$ والمثال التالي يوضح ذلك : تحميل 10 م 3 يقوم برنامج الخلطة أوتوماتيكية بإعطاء أمر تحميل ثلاث دورات 3.33×3 وبالتالي تحدث عملية تعويضية للخطأ مع كل دورة لنصل لأقل نسبة خطأ في تحميل الخرسانة.

رقم الدورة	الكمية المراد تحميلها بناءً عن الخلطة التصميمية	الكمية المراد تحميلها بعد تصحيح نسبة الخطأ	الكمية التي تم تحميلها فعلياً	الفرق في الوزن
1	7500	7500	7550	50+
2	7500	7450	7410	40-
3	7500	7540	7565	25+



Temperature Control

Cooling Chillers: The company's factories own Four American carrier chillers with a production capacity of 600,000 liters per day, so that the temperature of the water used in concrete production reaches (4c°-6c°).



Ice Factories: The company is keen to have the latest ice factories to control the temperature of the concrete, as the company owns Four crushed ice factories with a production capacity of 160,000 kilograms per day and a storage capacity of 250,000 kilograms, which meets our aspirations to reach the highest standards of quality and international specifications.



ضبط درجة حرارة الخرسانة

شيلرات التبريد: تمتلك مصانع الشركة عدد 4 شيلر كارير أمريكي بطاقة انتاج 600 ألف لتر يومياً لتصل درجة حرارة المياه المستخدمة في إنتاج الخرسانة (4°C - 6°C) .



مصانع الثلج: تحرص الشركة على وجود احدث مصانع الثلج للتحكم في درجة حرارة الخرسانة حيث تمتلك الشركة عدد 4 مصنع للثلج المجروش بطاقة انتاج 160 ألف كيلو جرام / في اليوم وطاقة تخزين 250 ألف كيلو جرام التي تلبي تطلعاتنا للوصول لأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية .



Sand Washers

Two sand washers were installed to wash the sand and isolate it from impurities, dirt and dust in several stages to obtain the highest quality and achieve concrete that conforms to the ideal specifications and standards for ready-mixed concrete.



مغاسل الرمل

تم تركيب عدد 2 مغاسل رمل وذلك لغسل الرمل وعزلة من الشوائب والأتربة والغبار على عدة مراحل للحصول على أعلى جودة والوصول الى خرسانة مطابقة للمواصفات والمعايير المثالية للخرسانة الجاهزة .



Quality Control

Due to the importance of quality to the company, it has modernized and equipped laboratories with the latest equipment for quality control tests for ready-mixed concrete and the materials involved in the formation of ready-mixed concrete, while preparing a work team inside the laboratory at the factory and outside it under the supervision of a group of engineers, technicians and specialists in this field. The quality stage includes:



1. The stage before pouring, by choosing the best materials used in the manufacture of concrete, including separated sand, examining its sizes, cement, and water.
2. The quality control stage with concrete production includes monitoring the temperature and developing the appropriate design mixture for each pour to reach the required stress for each pour, then monitoring during pouring.
3. The post-casting stage, ensuring that the concrete conforms to the engineering specifications, and preparing reports for concrete quality tests for any project. There is also cooperation with the neutral central laboratories in Medina to ensure the accuracy of the results.



ضبط الجودة

نظرا لأهمية الجودة لدى الشركة فقد قامت بتحديث وتجهيز المختبرات بأحدث الاجهزة لاختبرات ضبط الجودة للخرسانة الجاهزة والمواد الداخلة في تكوين الخرسانة الجاهزة مع اعداد فريق عمل داخل المختبر بالمصنع وخارجة بإشراف مجموعة من المهندسين والفنيين والمتخصصين في هذا المجال وتشمل مرحلة الجودة .



1- مرحلة قبل الصب وذلك باختيار افضل المواد الداخلة في تصنيع الخرسانة من الرمل المغسول والبحص بمقاساته والاسمنت و المياه.

2- مرحلة مراقبة الجودة مع انتاج الخرسانة من متابعة لدرجة الحرارة ووضع الخلطة التصميمية المناسبة لكل صبة للوصول الى الاجهاد المطلوب لكل صبة ثم المتابعة اثناء الصب.

3- مرحلة مابعد الصب والتأكد من مطابقة الخرسانة للمواصفات الهندسية وعمل التقارير لاختبارات جودة الخرسانة الخاصة بأي مشروع , كما يتم التعاون مع المختبرات المركزية المحايدة بالمدينة المنورة للتأكد من دقة النتائج.



Concrete Supply

The company owns a huge fleet of vehicles to transport ready-mix concrete to pouring sites. The company also owns 60 mixing vehicles with a loading capacity of 10 cubic metres, and 15 mobile pumps of different lengths distributed as follows:

- 1 pump, 66 meters long
- 2 pump, 63 meters long
- 5 pump, 58 meters long
- 1 pump, 55 meters long
- 1 pump, 43 meters long
- 1 pump, 43 meters long
- 2 Fixed Pumps
- 2 Spider Placing Booms
- 60 mixers with a capacity of 10 meters³



توريد الخرسانة








تمتلك الشركة اسطول سيارات ضخ لنقل الخرسانة الجاهزة الى مواقع الصب حيث تمتلك الشركة عدد 60 سيارة خلط سعة تحميلها 10 متر مكعب وعدد 15 مِضخات متحركة مختلفة الأطوال موزعة كالآتي :

- عدد 1 مضخة بطول 66 متر
- عدد 1 مضخة بطول 63 متر
- عدد 1 مضخة بطول 58 متر
- عدد 2 مضخة بطول 55 متر
- عدد 1 مضخة بطول 43 متر
- عدد 5 مضخة بطول 42 متر
- عدد 2 مضخة بطول 36 متر
- عدد 2 مضخة بطول 34 متر
- عدد 2 مضخة ثابتة
- عدد 2 ذراع توزيع عنكبوتي
- عدد 60 خلاطة بسعة 10 متر³








Cement Block

Block factories were opened to keep pace with the renaissance of development witnessed by Medina, where cement and volcanic blocks are produced in different sizes and above the sizes and specifications required in construction. The factories have been provided with the latest mechanisms and equipment used in the production of cement blocks to ensure high quality.

	Type of block	density of block's material without hollow voids KN / M3	weight of one block with hollow voids KN / M3	dimensions
	volcanic solid block dim.(20*40*20 cm)	14	21	20*40*20 cm
	volcanic solid block dim.(15*40*20 cm)	14	18	15*40*20 cm
	volcanic solid block dim.(10*40*20 cm)	14	14	10*40*20 cm
	volcanic isolated hollow block (6holes) dim.(20*40*20 cm) isolated 5 cm Glass wool insulation with density 48 Kg/M3	14	14.5	20*40*20 cm
	concrete hollow block (3holes) dim.(20*40*20 cm)	21.25	18.5	20*40*20 cm
	concrete hollow block (3holes) dim.(15 *40*20 cm)	21.25	17	20*40*20 cm
	concrete hollow block (3holes) dim.(10 *40*20 cm)	21.25	15.5	20*40*20 cm

البلوك

تم افتتاح مصانع البلوك ليواكب نهضة التطور التي تشهدها المدينة المنورة حيث يتم انتاج البلوك الإسمنتي والبركاني بأحجام مختلفة وفوق المقاسات والمواصفات المطلوبة في البناء , فقد تم تزويد المصانع بأحدث الآليات والمعدات المستخدمة في انتاج البلوك الإسمنتي لضمان الجودة العالية.

Type of block	density of block's material without hollow voids Kg / M3	weight of one block with hollow voids KN / M3	dimensions
 volcanic hollow block (3holes) dim.(20*40*20 cm)	14	14.5	20*40*20 cm
 volcanic hollow block (3holes) dim.(15*40*20 cm)	14	13.5	10*40*20 cm
 volcanic hollow block (3holes) dim.(10*40*20 cm)	14	11.5	10*40*20 cm
 volcanic isolated hollow block dim.(20*40*20 cm) isolated 7.5 cm expanded foam with density 18 Kg/M3	14	13.5	20*40*20 cm
 volcanic isolated hollow block dim.(20*40*20 cm) isolated 5.3 cm expanded foam with density 10 -24 Kg/M3	14	14.5	20*40*20 cm
 volcanic isolated hollow block (6holes) dim.(25*40*20 cm) isolated 5.3 cm expanded foam with density 10 - 24 Kg/M3	14	15.5	20*40*20 cm
 Volcanic C shape block dim.(20*20*20 cm)	14	3.5	20*20*20 cm

Crushers

The company was able to expand and open 5 crushers in several different regions within the Kingdom. The production rate of gravel that the company's crushers produce reaches the equivalent of 400 - 500 m³ per day in different sizes. The importance of gravel production becomes clear through the uses in which gravel is a major factor.



Perhaps the most prominent use of aggregate is its use in cement mixtures, which constitute 70-75% of its components, with the necessity of varying the size of the aggregate gradually and in a smooth manner in order to obtain the lowest percentage of voids within the mixture. The company is distinguished by producing several different sizes of aggregate that allow the customer to choose the most appropriate size for the work.



الكسارات

تمكنت الشركة من التوسع وافتتاح عدد 5 كسارات بعدة مناطق مختلفة داخل المملكة يصل معدل إنتاج البحص الذي تقوم كسارات الشركة بإنتاجه الى مايعادل 400 - 500 م3 في اليوم الواحد بالمقاسات المختلفة وتتضح أهمية إنتاج البحص من خلال الاستخدامات التي يعد البحص عاملاً رئيسياً فيها.



ولعل أبرز استخدامات البحص استخدامه في الخلطات الإسمنتية والذي يشكل من 70 - 75 % من مكوناتها مع ضرورة اختلاف حجم البحص بشكل متدرج وبطريقة انسيابية وذلك لحصول على اقل نسبة فراغات داخل الخلطة وتتميز الشركة بإنتاج عدة مقاسات مختلفة من البحص تتيح للعميل اختيار المقاس الأنسب في العمل.



Previous Works

Party	Project	Contractor	Contract Quantity
Ministry of Justice	Khalidiya Courts Complex	Sarh Technology Company	55,000 m ³
Private project	Administrative and hotel building	Salman Al Jarbou Company	35,000 m ³
Islamic University	University Credentials Building	Zureiq Al Jadrawi Company	30,000 m ³
Ministry of Justice	Khalidiya Courts Complex (2)	Asaad Saeed Company	37,000 m ³
Ministry of education	Al-Aqiq National Schools	Asala Tabah Company	20,000 m ³
Ministry of Interior	Public prison project in Medina	Saud Al Saedi Foundation	25,000 m ³
Ministry of Social Affairs	Social Guidance House Building	Al-Armak Trading and Contracting Company	17,000 m ³
Ministry of Youth and Sports	Uhud Sports Stadium	Four Corners International Company	20,000 m ³
Private project	Zaha Al Madinah Hotel (Al Salam Road)	Rising Sun Company	24,000 m ³
Private project	Quba Mall (Saudi Square)	Right Arm Company	32,000 m ³
Private project	Administrative and commercial mall (Qurban)	Gulf Business Contracting Company	25,000 m ³
Ministry of housing	Khalidiya Courts Complex	Modern Path Company Limited	50,000 m ³

سابقة الأعمال

الجهة المسؤولة	المشروع	المقاول	كمية العقد
وزارة العدل	مجمع محاكم الخالدية	شركة صرح التقنية	55,000 م ³
مشروع خاص	مبنى إداري وفندقي	شركة سلمان الجربوع	35,000 م ³
الجامعة الإسلامية	مبنى الإعتمادات الجامعية	شركة زريق الجدراوي	30,000 م ³
وزارة العدل	مجمع محاكم الخالدية (2)	شركة اسعد سعيد	37,000 م ³
وزارة التعليم	مدارس العقيق الأهلية	شركة أصالة طابة	20,000 م ³
وزارة الداخلية	مشروع السجن العام في المدينة المنورة	مؤسسة سعود الصاعدي	25,000 م ³
وزارة الشؤون الإجتماعية	مبنى دار التوجيه الإجتماعية	شركة الأرمك للتجارة والمقاولات	17,000 م ³
وزارة الرياضة والشباب	أستاد أحد الرياضي	شركة الأربعة أركان الدولية	20,000 م ³
مشروع خاص	فندق زها المدينة (طريق السلام)	شركة الشمس المشرفة	24,000 م ³
مشروع خاص	مول قباء (سعودي سكوير)	شركة الذراع الأيمن	32,000 م ³
مشروع خاص	مول اداري وتجاري (قريان)	شركة اعمال الخليج للمقاولات	25,000 م ³
وزارة الإسكان	وحدات مشروع الإسكان التنموي	شركة المسار الحديث المحدودة	50,000 م ³

Previous Works

Party	Project	Contractor	Contract Quantity
Medina Municipality	Saudi Contracting Company (SALCO)	Concrete culverts and open channels project	25000 m ³
Ministry of Interior	Saudi Ojih Company	Al-Okoul Police Building	14000 m ³
Private project	Conference Hall	Najm Al Janoub Contracting Company	7000 m ³
Medina Municipality	Concrete formwork works	Madvin Contracting Est.	25000 m ³
Ministry of Education	B61 School	Trad Contracting Company	10000 m ³
Ministry of Education	Abu Bakr Al-Razi High School	Naji Al Ameri Contracting Est.	10000 m ³
Ministry of Communications	Various concretes	Nesma Al Sharq Company	20000 m ³
Private project	Sultana Mall and Hospital	Gulf Business Contracting Company	24000 m ³
Private project	Hotel and wedding palace	Al-Andalus Al-Raqiyya Real Estate Company	10000 m ³
Medina Region Municipality	Concrete culverts and sewers	Abdul Rahman .Al-Hubaishi Contracting Est	52000 m ³
Private project	Zaha Al Madinah Hotel (Abu Dharr Road)	Rising Sun Company	15000 m ³

سابقة الأعمال

الجهة المسؤولة	المشروع	المقاول	كمية العقد
امانة منطقة المدينة المنورة	الشركة السعودية للمقاولات (سالكو)	مشروع عيارات خرسانية وفنوت مفتوحة	3م25,000
وزارة الداخلية	شركة سعودي أوجيه	مبنى شرطة العقول	3م14,000
مشروع خاص	قاعة المؤتمرات	شركة نجم الجنوب للمقاولات	3م7,000
امانة منطقة المدينة المنورة	اعمال عيارات خرسانية	مؤسسة مدفين للمقاولات	3م25,000
وزارة التربية	مدرسة B61	شركة طراد للمقاولات	3م10,000
وزارة التربية	ثانوية ابو بكر الرازي	مؤسسة ناجي العامري للمقاولات	3م10,000
وزارة الإتصالات	خرسانات متنوعة	شركة نسمة الشرق	3م20,000
مشروع خاص	مول ومستشفى سلطنة	شركة اعمال الخليج للمقاولات	3م24,000
مشروع خاص	فندق وقصر أفراح	شركة الأندلس الراقية العقارية	3م10,000
أمانة منطقة المدينة المنورة	عبارات خرسانية ومجاري سيول	مؤسسة عبدالرحمن الحبيشي للمقاولات	3م52,000
مشروع خاص	فندق زها المدينة (طريق أبو ذر)	شركة الشمس المشرقة	3م15,000

[illegible]

1. 444 000 000 000 000
2. 444 000 000 000 000
3. 444 000 000 000 000
4. 444 000 000 000 000

الهيئة العامة
للمرافق والمباني
بمحافظة القاهرة
القاهرة
مصر
الهيئة العامة للمرافق والمباني

دار الهندسة
فارس بنجلاد

Ref: 513026/WE/035

Date: 08/08/2013 0
08/08/1434 H

M/s. Sewell Blatind Group

Attn: Mr. Ahmad Abdul Hameem

Project: Madinet Nasr Expansion

Subject: Concrete Mix Design C15(AL-JOHANI)

Reference is made to the letter of QA/QC Manager Ref. HQ/QC/0211/13 dated 05/04/2013 regarding the covered subject.

We hereby approve the use of C15 concrete mix design by (AL-JOHANI) newly Concrete Factories to cast RC25.35CM2.20BS under the following conditions:

1. Unless otherwise noted hereunder, the contractor should be approved in accordance with Project Specifications 51300 for Cast-in-Place Concrete and 51305 for Mass Concrete, with particular reference to satisfying the requirements of Maximum Flocculent Temperature (peak concrete temperature and maximum temperature differential).
2. Shrinkage measurements on site should satisfy the accepted range of 180 - 240 mm.
3. The Contractor should submit a concrete test certification from the Manufacturer for each new delivery of concrete confirming that the tested complies with the specification requirements not later than the day of delivery of the concrete.
4. The Contractor should record the tests on fresh density, bleeding, and setting time in presence of DAR Engineer.
5. The Contractor should conduct site tests on potential alkali reactivity of waste and be appropriate in coordination with DAR Engineer.
6. The Contractor should submit test reports for all size batches of the concrete constituents and when changing the sources of these constituents, including aggregates and admixtures.
7. The Contractor should perform all tests required for concrete according to Field Quality Control provisions, including the specified laboratory Tests and Chloride Permeability Tests per the Project Specifications.
8. The Contractor and concrete Supplier should adjust the mix design - if required - for any reason - under the direction and approval of the Engineer.
9. Sand (40) is only accepted to conduct fresh concrete testing (temperature and slump) and hardened concrete compressive strength testing under direct supervision of DAR Engineer for control open works of Suez Canal construction.

BSG should also provide a time schedule of intended exact job construction.

Regards,

For/ Dar Al-Handasa (Fars and Partners)

Ahmed Abdelhameem
Dr. Ahmed Z. Abdelhameem, R.E.

En: Dr. Ibrahim
Eng. Mohammed Abdelhameem
Mr. Ahmed Zakioun

Eng. Jamal Abdelhameem
Mr. Zakaria El-Tamari

Page 1 of 1

28

شركة المناخ للتنمية

شركة الذراع الأيمن

مجموعة بن لادن السعودية

وزارة الإسكان

PROJECT:	SCHOOLS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAMME PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP WAVE 2	Transmittal No.:	MOB-EPC-ALL-PRO-CIV-PRQ-000036																								
		Rev. No.:	00																								
		Date:	03/06/2023																								
The Procurer:	The Contractor:	The Building Contractors (BC):																									
 																											
TRANSMITTAL DOC ☐ MAT ☐ PRQ ☒ DD ☐ SD ☐																											
Recipient: : BEC MOBCO Partnership Attention: : Ahmed Hassan Subject : Prequalification for Ready Mix Concrete (Musad Aljohani for Ready Mix Concrete)																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">WE ARE SENDING</th> <th style="width: 33%;">SUBMITTED FOR</th> <th style="width: 33%;">ACTION TAKEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Drawings</td> <td>☒ Approval</td> <td>☐ Approved as Submitted</td> </tr> <tr> <td>☐ Specifications</td> <td>☐ Action</td> <td>☐ Approved with Comments</td> </tr> <tr> <td>☐ Time Schedule</td> <td>☐ As Requested,</td> <td>☐ Revise & resubmit</td> </tr> <tr> <td>☐ Report</td> <td>☐ Review & Comment</td> <td>☐ Rejected</td> </tr> <tr> <td>☐ Change Order</td> <td>☐ Information & Record</td> <td>☐ Not Reviewed (Incomplete)</td> </tr> <tr> <td>☐ Change Order Proposal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				WE ARE SENDING	SUBMITTED FOR	ACTION TAKEN	☐ Drawings	☒ Approval	☐ Approved as Submitted	☐ Specifications	☐ Action	☐ Approved with Comments	☐ Time Schedule	☐ As Requested,	☐ Revise & resubmit	☐ Report	☐ Review & Comment	☐ Rejected	☐ Change Order	☐ Information & Record	☐ Not Reviewed (Incomplete)	☐ Change Order Proposal			☒ Others		
WE ARE SENDING	SUBMITTED FOR	ACTION TAKEN																									
☐ Drawings	☒ Approval	☐ Approved as Submitted																									
☐ Specifications	☐ Action	☐ Approved with Comments																									
☐ Time Schedule	☐ As Requested,	☐ Revise & resubmit																									
☐ Report	☐ Review & Comment	☐ Rejected																									
☐ Change Order	☐ Information & Record	☐ Not Reviewed (Incomplete)																									
☐ Change Order Proposal																											
☒ Others																											
Discipline: Structural ☒ Architectural ☐ Mechanical ☐ Electrical ☐ General ☐																											
No	DOC/ REF#	Description	Qty.																								
1		Prequalification for Ready Mix Concrete & Block Concrete																									
		Company: (Musad Aljohani for Ready Mix Concrete)																									
Remarks:																											
Sender		Recipient																									
Issued By:	MOBCO Eng. Ahmed Hosny	Received By:																									
Signature:		Signature:																									
Date:	03/06/2023	Date:																									
																											
Distribution Copy ☐ TBC ☒ WTP ☒ EPC ☐ Other Specify																											

وزارة التعليم (TBC)

Client: General Presidency of Youth Welfare (GPYW)		الرئاسة العامة لرعاية الشباب	
Consultant: Tanmelah For Engineering Consultancy (TFEC)			
Contractor: Four Corners International Constructing CO. (FCI)		مشروع : إنشاء نادي أحد الرياضي - بالمدينة المنورة	
PROJECT : OHUD Sport Club - Madinah			
SUBMITTAL FOR APPROVAL		☐ DRAWING ☒ MATERIAL	
New - Submittal: ☒	Re-Submittal: ☐ ☐ ☐		
Submittal No. M-003	Date 20-05-2012	DISCIPLINE ☐ A ☒ C ☐ E ☐ F ☐ MP ☐ MAC ☐ MFP ☐ FAS ☐ FFS	
		DOCUMENT TYPE ☐ Calculate ☐ Design Drawing ☐ Shop Drawing ☐ Product ☐ Sub Con ☐ sample ☒ other	
Description of the Item Submitted للخرسانة الجاهزة و البلوك.		Reference Data Country of Origin Saudi Arabia	
List of Attachments and Reference No. مصانع مساعد الجهني		Manufacturers Name Manufacturers Ref Other Particulars Name of Agent - KSA Tel No. & Fax No Address	
APPROVAL SECTION		Related Items In	
Approval Type	A ☐ Approved as submitted	Contractors Documents	
	B ☒ Approved except as noted, Re-submission not required	Specification No	
	C ☐ Approved except as noted, Re-submission required	Bill of Quantity No	
	D ☐ Disapproved	Drawing No	
NOTE: Approval of items does not relieve the contractor from complying with all the requirements of the contract plans and specification.		Code of Practice No	
CONSULTANT		CONTRACTOR'S STATEMENT	
Civil	Arch	Elect.	Mech.
Remaks: الخرسانة اكافزة لمرصع طيبه تقبل لمرصع		Project Manager-TFEC Signature & Date Project Manager-GPYW Signature & Date	
		We certify that the above submitted items have been reviewed in detail and found to be in strict conformance with the contractor's drawings and specifications, bills of quantities and applicable codes of practice except as otherwise stated. ENG. M. A. QAMAR Signature: _____ Date: 20-05-2012 Contractor Rec'd back the submittal. Signature: _____ DATE: 20/5/2012	


وزارة الرياضة

المجموعة الأولى


الشمس المشرقة

PROJECT: SCHOOLS INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROGRAMME PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP WAVE 3		Transmittal No: MIS-ERC-ALL-PRO-CIV-PRQ-000006																								
The Procurement	The Contractor	Rev. No: 00																								
		Date: 03/06/2023																								
		The Building Contractors (BC)																								
		SEC/MOBICO																								
TRANSMITTAL ☐ DOC ☐ MAT ☐ PRQ ☒ DD ☐ SD																										
Recipient: SEC MOBICO Partnership Attention: Ahmed Hassan																										
Subject: Prequalification for Ready Mix Concrete (Mixed Aliphatic for Ready Mix Concrete)																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WE ARE SENDING</th> <th>SUBMITTED FOR</th> <th>ACTION TAKEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ Drawings</td> <td>☒ Approval</td> <td>☐ Approved as Submitted</td> </tr> <tr> <td>☐ Specifications</td> <td>☐ Action</td> <td>☒ Approved with Comments</td> </tr> <tr> <td>☐ Time Schedule</td> <td>☐ As Requested</td> <td>☐ Revise & Resubmit</td> </tr> <tr> <td>☐ Report</td> <td>☐ Review & Comments</td> <td>☐ Rejected</td> </tr> <tr> <td>☐ Change Order</td> <td>☐ Information & Record</td> <td>☐ Not Reviewed (Incomplete)</td> </tr> <tr> <td>☐ Change Order Proposal</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☒ Others</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			WE ARE SENDING	SUBMITTED FOR	ACTION TAKEN	☐ Drawings	☒ Approval	☐ Approved as Submitted	☐ Specifications	☐ Action	☒ Approved with Comments	☐ Time Schedule	☐ As Requested	☐ Revise & Resubmit	☐ Report	☐ Review & Comments	☐ Rejected	☐ Change Order	☐ Information & Record	☐ Not Reviewed (Incomplete)	☐ Change Order Proposal			☒ Others		
WE ARE SENDING	SUBMITTED FOR	ACTION TAKEN																								
☐ Drawings	☒ Approval	☐ Approved as Submitted																								
☐ Specifications	☐ Action	☒ Approved with Comments																								
☐ Time Schedule	☐ As Requested	☐ Revise & Resubmit																								
☐ Report	☐ Review & Comments	☐ Rejected																								
☐ Change Order	☐ Information & Record	☐ Not Reviewed (Incomplete)																								
☐ Change Order Proposal																										
☒ Others																										
Discipline: Structure ☒ Architecture ☐ Mechanical ☐ Electrical ☐ General ☐																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>DOC/REF</th> <th>Description</th> <th>Qty</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>Prequalification for Ready Mix Concrete & Block Concrete</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Company (Mixed Aliphatic for Ready Mix Concrete)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			No	DOC/REF	Description	Qty	1		Prequalification for Ready Mix Concrete & Block Concrete				Company (Mixed Aliphatic for Ready Mix Concrete)													
No	DOC/REF	Description	Qty																							
1		Prequalification for Ready Mix Concrete & Block Concrete																								
		Company (Mixed Aliphatic for Ready Mix Concrete)																								
Remarks: This approval is not releasing the supplier from his obligations as per project specifications & drawings and any difference or changes of it needs approval by Value E. 2. Supplier should submit Material inspection & test mix test result for 7 & 28 days.																										
Sender: Issued By: MOBICO Eng. Ahmed Hassan Signature:  Date: 03/06/2023		Recipient: Received By: Eng. Ahmed Hassan Signature:  Date: 04-06-2023																								
Distribution List: ☐ TBC ☐ SEC ☐ MOBICO ☐ Other Party																										

وزارة التعليم (TBC)

				Serial No: 628 Sheet: 1 of 1 Date: 04/06/2023 Time: 09:00 AM Project No: 00079	
TRANSMITTAL OF DRAWINGS					
1. Subject Description					
طلب اذاعة مكالمة 43-44					
2. Submittals Details					
No	Rev	Date	Quantity	Description	
1	1	03/06/2023	1	تقديم حافظة جرسانية 43-44 تقديم حافظة جرسانية 43-44 2x4x4	
These are Transmitted to: ☒ Approved ☐ Rejected ☐ Change					
No. Locality: Not for action prior to the final approval of the project.					
Submitted by:  Approved by: 				Approved: ☐ Rejected and Resubmit: ☐ Rejected: ☐	
3. Engineer's Representative's Comments:					
1- ارفاقه اذاعة 43-44 2- ارفاقه اذاعة 43-44 3- ارفاقه اذاعة 43-44 4- ارفاقه اذاعة 43-44 5- ارفاقه اذاعة 43-44 6- ارفاقه اذاعة 43-44 7- ارفاقه اذاعة 43-44 8- ارفاقه اذاعة 43-44 9- ارفاقه اذاعة 43-44 10- ارفاقه اذاعة 43-44					
Eng. Name:  Date: 04/06/2023				Date: 04/06/2023	

ابا الخيل

					
Document Approval Request (DC)					
From: THE CONTRACTOR OF STRUCTURAL WORKS FOR AL-KHAYMA INDUSTRIAL ZONE 4 Client: KNOWLEDGE ECONOMIC CITY Consultant: ARCHITECTURE & PLANNING GROUP (APG) Contractor: EL-KHHERREJI COMMERCE & CONTRACTING CO.			Request No: ARK-EK-DC-ST-445 Revision: 00 Submittal Date: 11/10/2023		
Major: ☒ STRUCT. ☐ ARCH. ☐ ELEC. ☐ PLUM. ☐ HVAC. ☐ GENERAL Issued For: ☒ APPROVAL ☐ INFORMATION					
Number	Document Title				Document Ref. No.
1	MUSAED-AL-JOHANI testing trial mix for 7 days from Saudi labs				
2					
3					
Attachments: ☐ C.V. ☐ M.O.S. ☐ SPEC. ☐ CERTIFICATE ☒ TEST RESULT ☐ Report ☐ CHART ☐ progress invoice ☐ COMPLIANCE STATEMENT ☐ REGISTER / LICENSES					
FOR MAIN CONTRACTOR:					
ENGINEER		PROJECT MANAGER		CONTRACTOR STAMP	
Name: Eng. MATTHA		Name: Eng. Khaled Al-Johani			
Sign: 		Sign: 			
FOR CONSULTANT'S USE:					
Received by:  Date: 18 OCT 2023					
Approval Code: ☒ Approved ☐ Approved With Comments ☐ Review and Resubmit ☐ Rejected Comments: Final approval testing for trial mix will take after 28 days. same result is critical for CSS/SPC sample No 8.					
CONSULTANT ENGINEER		CONSULTANT PROJECT MANAGER		CONSULTANT STAMP	
Name: 		Name: Eng. Khaled Al-Johani			
Sign: 		Sign: 			
Contractor Received:		Received by:  Date: 22-10-2023			

مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة الخرجي)

					
Document Approval Request (DC)					
From: THE CONTRACTOR OF STRUCTURAL WORKS FOR AL-KHAYMA INDUSTRIAL ZONE 4 Client: KNOWLEDGE ECONOMIC CITY Consultant: ARCHITECTURE & PLANNING GROUP (APG) Contractor: EL-KHHERREJI COMMERCE & CONTRACTING CO.			Request No: ARK-EK-DC-ST-128 Revision: 00 Submittal Date: 11/02/2024		
Major: ☒ STRUCT. ☐ ARCH. ☐ ELEC. ☐ PLUM. ☐ HVAC. ☐ GENERAL Issued For: ☒ APPROVAL ☐ INFORMATION					
Number	Document Title				Document Ref. No.
1	MASSAD AL-JOHANI trial mix for 28 days from Saudi labs				
2					
3					
Attachments: ☐ C.V. ☐ M.O.S. ☐ SPEC. ☐ CERTIFICATE ☒ TEST RESULT ☐ Report ☐ CHART ☐ progress invoice ☐ COMPLIANCE STATEMENT ☐ REGISTER / LICENSES					
FOR MAIN CONTRACTOR:					
ENGINEER		PROJECT MANAGER		CONTRACTOR STAMP	
Name: Eng. MATTHA		Name: Eng. Khaled Al-Johani			
Sign: 		Sign: 			
FOR CONSULTANT'S USE:					
Received by:  Date: 18 OCT 2023					
Approval Code: ☒ Approved ☐ Approved With Comments ☐ Review and Resubmit ☐ Rejected Comments: Approved Subject to trial mix result from Saudi Lab after 28 days (CSS & SPC)					
CONSULTANT ENGINEER		CONSULTANT PROJECT MANAGER		CONSULTANT STAMP	
Name: 		Name: Eng. Khaled Al-Johani			
Sign: 		Sign: 			
Contractor Received:		Received by:  Date: 14-2-2024			


مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة الخرجي)

				Sheet 1 of 1 Date: 14/07/2021 Page: 1/1 Project No: 0001	
Supplier Accreditation 1- Supplier Information 2- Supplier Details					
Item Reference	Qty	Date	Expiry	Description	
1	1	14/07/2021	1	1- Supplier Information 2- Supplier Details	
3- Engineer's Representative's Comments: 4- Signature					

أمانة منطقة المدينة المنورة (سما التشييد)

		نموذج التقديم الفني (DT) 1- Project Information 2- Project Details	
Item Reference	Qty	Date	Expiry
1	1	14/07/2021	1
3- Engineer's Representative's Comments: 4- Signature			

أمانة منطقة المدينة المنورة

					
Pre-qualification Approval Request (PQ)					
Project: THE CONSTRUCTION OF STRUCTURAL WORKS FOR AL ALTAH Client: KNOWLEDGE ECONOMIC CITY Consultant: ARCHITECTURE & PLANNING GROUP (APG) Contractor: EL KHEREDJI COMMERCIAL & CONTRACTING CO.			Request No.: ARC-EK-PQ-ST-011 Revision: 00 Expiration Date: 15/06/2023		
Major: ☒ STRUCT ☐ ARCH ☐ ELEC ☐ PLUM ☐ MECH ☐ GENERAL Attachments: ☐ BROCHURE ☐ TECH INFO ☐ DRAWING ☐ CERTIFICATE ☐ CATALOGUE ☐ CALCULATIONS Request For Approval To: ☐ MANUFACTURER ☒ SUPPLIER ☐ Brand: ☐ SUB-CONTRACTOR					
Name Of Provider: Material Name: Proposed Work: Ref. In Contract Documents (BOQ/SPACS): FOR MAIN CONTRACTOR:			1. Pre-qualification for the (STRUCT) ALTAH (E) FOR READY MIX CONCRETE AND B.LOODS		
Signature: Name: M. ALTAH Sign: 		PROJECT MANAGER Name: Eng. Tarek Alshamary Sign: 		CONTRACTOR'S SIGN Name: Sign: 	
For Consultants Unit: Approved by: 					
Authorize the Client's Representative approved via his signature and stamp and not to be used for any other purpose and to be used under the contract.					
Approved Code: ☒ A Approved ☒ B Approved With Comments ☐ C Review and Resubmit ☐ D Rejected					
Comments: + no objection to approved (MUSAED ALSOHANI) for ready mix concrete. supplier as 3rd supplier in building NO. 129. + must be submit trial mix to approved concrete mix design					
ENGINEER Name: Sign: 		PROJECT MANAGER Name: Eng. Tarek Alshamary Sign: 		CONSULTANT STAMP 	
Contractor Received: Date: 26-9-2023					

مدينة المعرفة الاقتصادية (شركة الخرجي)

					
MATERIALS SUBMITTAL					
☒ New Submittal ☐ Re-Submittal			Submittal No: TGA-MB-002 Date: 23-10-2023		
Submittal reason: ☐ INFO ☐ NOTED ☒ APPROVAL			PREV. Submittal: PREV. Submittal Date:		
Material: ☒ CV ☐ AR ☐ SE ☐ AC ☐ DE ☐ PS ☐ OTHER					
Attachments: ☒ Brochure ☒ Tech info ☐ Sample ☐ Certificate ☐ Drawing ☐ Calculations					
Materials/Tools Material Name/ Number / Description: concrete		Source: Supplier/ Manufacturer / Tel. No: شركة سمارت الجي للخرسانة		Spec. Ref. Code Status: 1500	
CONTRACTOR: Name: Date: 23-10-2023 Signature:  Stamp: 					
Consultant recommendation: Project Manager Name: Date: 25/10/2023 Signature:  Stamp: 					
Client: Name: Date: Signature: Stamp:					
Approval Situation (Consultant): ☐ A) Approved ☐ B) Approved as noted ☐ C) Not Approved Resubmittal Required ☐ D) Rejected ☐ E) No Action					

شركة إعمار الخليج للمقاولات

Document Submittal Form

Contractor: RAKED AL-TAQATEET	Document submittal no: DS MK 014
Contract no: NHC - 23001182	Date: 15-12-2023
consultant: Khatib & Alami	

Document no.	Type	Description	Rev no.	Action required
DS MK 014		Submitted profile for MUSAEED ALJALOOM	1	☐ Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Other ☐ Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Other ☐ Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Other

Contractor authorized signatory

Name: Abd al monem Al	Date: 15-12-2023
Signature:	

K&A's comments

The submitted form is approved as code 'B', which is based on the approval form NHC.
 * Also contractor should arrange the visit to plant.

Status code
 A - ☐ Approved
 B - ☒ Approved with comments
 C - ☐ Resubmission
 D - ☐ Rejected

Engineer's name: Engr. Abdul Basim
Signature:
Date: 17-12-2023

Received by Contractor

Name:	Date: 17-12-2023
Signature:	

الشركة الوطنية للإسكان

Document Submittal Form

Contractor: RAKED AL-TAQATEET	Document submittal no: DS MK 008
Contract no: NHC - 23001182	Date: 12-12-2023
consultant: Khatib & Alami	

Document no.	Type	Description	Rev no.	Action required
DS MK 007		Submitted for profile for AL-Gomsi professional consultant	2	☐ Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Other ☐ Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Other ☐ Approval ☐ Comments ☐ Information ☐ Other

Contractor authorized signatory

Name: Abd al monem Al	Date: 12-12-2023
Signature:	

K&A's comments

The submittal is approved as code 'B'. The final approval is based on the approval form NHC.

Status code
 A - ☐ Approved
 B - ☒ Approved with comments
 C - ☐ Resubmission
 D - ☐ Rejected

Engineer's name: Engr. Abdul Basim
Signature:
Date: 17/12/2023

Received by Contractor

Name:	Date: 17-12-2023
Signature:	

الشركة الوطنية للإسكان

DOCUMENT SUBMITTAL

Project Title: Darah Al Madinah Date: July 08, 2024
Contract Title: 221 Villas Turnkey Contract No.: 2110-CNT-CNS-0017
Client: National Housing Company
Developer: Al Oula
Supervision Consultant: EHA Consulting Engineers
Main Contractor: AloulasManazil Architectural Contracting Co.
Sub-Contractor: EMAR Gulf for Construction Co.
Contract Date: 20-11-2023
Submittal No.: DAM-EGCO-DS-AR-011 Revision: 01
Submittal Title: Approval For Isolated Block
Major: ☐ CV ☒ AR ☐ ST ☐ AC ☐ EL ☐ PL ☐ OTHER
Attachments: ☐ Brochure ☐ Tech. info. ☐ Sample ☐ Certificate ☐ Drawing ☐ Calculation
We are sending herewith under separate cover the drawings / documents / samples listed below.

ITEM No	DWG/ SPECS	BOQ REF	DESCRIPTION	TYPE	COPIES	ACTION
1			Test Report Test Report for Isolated Block + Mousad AlJuhany.	Isolated Block	1	For Approval

TYPE: 60= Shop Drawings, SM= Sample, GT= Guarantee, MD= Manufacturer's Data, CT= Certificates, TT= Test Results, OT= Other, MI= Material Data
Subcontractor/ Supplier/Manufacturer: Mousad AlJuhany
We certify that the documents / materials submitted herewith have been reviewed / tested and are in strict conformance with the contract drawings and specifications except as otherwise noted.

SUB Contractor PM: Signature: *[Signature]* Date: *[Date]*
Engr. Radwan Hegazy

Consultant Review Comments
[Handwritten Comments in Arabic]

Consultant Project Manager: Signature: *[Signature]* Date: *[Date]*
Engr. Abdel Nasser Mohamed

Approved (A) ☐
Approved As Noted (B) ☒
As Noted, Will be Resubmitted (C) ☐
Not Approved (D) ☐
Not Required (E) ☐

RCV'd By: *[Signature]* Date: *[Date]*

10 JUL 2024
Reserved

شركة إعمار الخليج المصرية للمقاولات

SUBCONTRACTOR APPROVAL REQUEST FORMAT

DATE: 26-05-2024

(To be filled & submitted by Main Contractor)
TO: Eng'r. Wajed abdualsalam

Title: (A) Division Manager, Madinah project
Department Manager, Projects - West
Reference our Contract No.: 20WC1033
Project Name: Installation of 110kV UGC for Madinah ISTP 110/13.8KV Substation in Madinah; we request approval to subcontract the following work.

DESCRIPTION OF WORK TO BE SUBCONTRACTED: Mosaed Al Johani Ready max Concrete factory Comp

SUB CONTRACTOR	ESTIMATED VALUE	PERIOD OF SUBCONTRACT	OWNERSHIP OF SUB-CON COMPANY
Mosaed Al Johani company	50000.00	Up to 01-10-2024	100% Saudi Ownership

TECHNICAL DOCUMENTS
Following are the documents attached from the proposed sub-contractor for evaluation.

☒ List of Similar works completed ☒ Proposed Organization Chart
☒ List of on-going project ☒ List of proposed man-power with
☒ List of Equipment (Owned or Rented) ☒ Others: Commercial Documents

UNDERTAKING
We M/s AL-SHERIF Contracting Co. as main contractor under above mentioned contract do undertake that we are fully responsible for all the financial as well as legal aspects for these works to "M/S Mosaed Al Johani for ready max concret. We feel our total contractual / commercial responsibility.

MAIN CONTRACTOR'S STAMP
Name of Main Contractor: AL-SHARIF GROUP CO.
Signature: *[Signature]*
Name: Engr. Abdelkader Mohamed
Title: Project Manager
Date: 06.05.2024

— FOR USE OF SAUDI ELECTRICITY COMPANY —
: TECHNICAL EVALUATION BY PROPONENT DIVISION:

O Qualified
O Not Qualified Due to _____

Name: Engr. Wajed abdualsalam Signature: _____

Title: (A) Division Manager, Madinah project Date: 26.05.2024
(If Technically Qualified, Send this request to Dept. Manager for his final approval)

This approval of Subcontractor will not relieve the main contractor from his contractual / commercial responsibilities. SEGWR will not accept any legal as well as financial responsibility due to this approval.

APPROVED BY: *[Signature]*
Engr. Abdullah A. Al-Shehli
Department Manager, Transmission Projects West
(If approved, send this document to Proponent Division for further action)

شركة الكهرباء السعودية

وزارة المشاريع / قطاع المياه العذبة
رقم المخطط: 1452/11/1032
التاريخ: 09/06/2024
الترقيم: 11

شركة المياه الوطنية
National Water Company

السادة / شركة اخوان الخليل للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٥/٢٩ /ش.م.و.ر.م. ٤٥/٢٨ /ش.م.و.ر.م بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ بخصوص طلبكم اعتماد مصنع شبكة المدينة الثانية للمنتجات الاسمنتية ومصنع مساعد الجهني للخرسانة الجاهزة لتوريد الخرسانة العادية والمسلحة المراد استخدامها في مشروع استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات القروية لمنشآت خوران (المرحلة الاولى) مقاولتكم.

نفيدكم بأنه لا مانع من اعتماد المواد والموردين المذكورين أصلاً مع مراعاة الملاحظات المدونة على نموذج اعتماد المواد، والالتزام بالمواصفات حسب ما جاء باعتماد شركة المياه الوطنية وتقديم ضمانات المنشأ وشهادات الاختبار قبل التوريد وعليكم التعاقد مع طرف ثالث معتمد لعمل اختبارات على عينات عشوائية دون أي التزامات مالية على شركة المياه الوطنية.

ولكم تحياتنا،،

مدير برنامج مشاريع المياه
بمنطقة المدينة المنورة

المهندس / فهد بن علي الشهري

Head Office: الرياض - حي النور
P.O. Box 575 Riyadh 11421
Phone: 011 4600 0455
Fax: 011 4600 0456

الرياض - حي النور
P.O. Box 575 Riyadh 11421
Phone: 011 4600 0455
Fax: 011 4600 0456

الرياض - حي النور
P.O. Box 575 Riyadh 11421
Phone: 011 4600 0455
Fax: 011 4600 0456

شركة المياه الوطنية

وزارة المشاريع / قطاع المياه العذبة
رقم المخطط: 1452/11/1032
التاريخ: 09/06/2024
الترقيم: 11

شركة المياه الوطنية
National Water Company

السادة / شركة اخوان الخليل للمقاولات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٥/٢٩ /ش.م.و.ر.م. ٤٥/٢٨ /ش.م.و.ر.م بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٣ بخصوص طلبكم اعتماد مصنع شبكة المدينة الثانية للمنتجات الاسمنتية ومصنع مساعد الجهني للخرسانة الجاهزة لتوريد الخرسانة العادية والمسلحة المراد استخدامها في مشروع استكمال تنفيذ الخطوط الرئيسية والشبكات القروية لمنشآت خوران (المرحلة الاولى) مقاولتكم.

نفيدكم بأنه لا مانع من اعتماد المواد والموردين المذكورين أصلاً مع مراعاة الملاحظات المدونة على نموذج اعتماد المواد، والالتزام بالمواصفات حسب ما جاء باعتماد شركة المياه الوطنية وتقديم ضمانات المنشأ وشهادات الاختبار قبل التوريد وعليكم التعاقد مع طرف ثالث معتمد لعمل اختبارات على عينات عشوائية دون أي التزامات مالية على شركة المياه الوطنية.

ولكم تحياتنا،،

مدير برنامج مشاريع المياه
بمنطقة المدينة المنورة

المهندس / فهد بن علي الشهري

Head Office: الرياض - حي النور
P.O. Box 575 Riyadh 11421
Phone: 011 4600 0455
Fax: 011 4600 0456

الرياض - حي النور
P.O. Box 575 Riyadh 11421
Phone: 011 4600 0455
Fax: 011 4600 0456

الرياض - حي النور
P.O. Box 575 Riyadh 11421
Phone: 011 4600 0455
Fax: 011 4600 0456

شركة دار واعمار (البلوك)

شركة خليج الكوثر للتجارة والمقاولات

شركة خليج الكوثر مشروع السامية

Dorsch KSA السعودية		شركة المياه الوطنية National Water Company		AAC	
المشروع: مشروع استكمال الشبكات لخدمة خزائين للمياه بالمدينة المنورة ومناطقها بسعة 250 ألف م3 لكل خزان الاستشاري: شركة دورش هولدينج جي أم بي انش السعودية المقاول: شركة أضواء الخليل للخدمات					
خاص بالمقاول إعادة تقديم ☐ تقديم لأول مرة ☒ تاريخ التقديم: 19/11/2025 رقم التقديم: AAC-901250252-CIV-MAR-008-00 رقم التقديم السابق: رقم وصف البند بجداول الكميات مع صورة من البند موضح عليها: اسم المورد: مساعد الجهني للخرسانة الجاهزة والبوك اسم المصنع: مساعد الجهني					
اسم المادة ومواصفاتها		مواصفات العقد (ترفق صورة من المواصفات في العقد)			
الخرسانة العادية - الخرسانة المسلحة		مرفق مواصفات العقد			
تعهد المقاول: تعهد بضمان جميع ما ذكر أعلاه وتنجمل كامل المسؤولية في حال وجود خطأ. اسم مدير المشروع: م. حسن مصطفى ديوان التاريخ: 19/11/2025 توقيع مدير المشروع: حسن مصطفى					
ملحقات الاستشارة: فلتا فلتا مع إلتزام بالآلة 4 1- مواصفات لمعد اعتمدت واشترطت لها في المواصفات للمعد 2- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 3- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 4- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 5- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 6- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 7- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 8- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 9- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 10- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 11- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 12- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 13- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 14- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 15- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 16- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 17- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 18- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 19- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 20- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 21- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 22- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 23- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 24- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 25- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 26- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 27- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 28- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 29- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 30- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 31- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 32- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 33- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 34- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 35- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 36- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 37- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 38- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 39- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 40- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 41- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 42- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 43- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 44- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 45- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 46- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 47- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 48- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 49- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 50- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 51- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 52- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 53- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 54- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 55- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 56- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 57- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 58- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 59- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 60- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 61- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 62- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 63- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 64- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 65- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 66- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 67- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 68- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 69- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 70- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 71- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 72- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 73- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 74- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 75- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 76- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 77- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 78- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 79- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 80- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 81- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 82- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 83- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 84- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 85- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 86- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 87- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 88- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 89- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 90- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 91- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 92- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 93- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 94- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 95- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 96- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 97- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 98- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 99- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع 100- تم عمل خطة العمل الخاصة بتصميم المشروع مع					
الإجراء: ☐ يعاد كما تقدم ☒ يعاد حسب الملاحظات الموضحة ويحتاج إلى إعادة تقديم ☐ مرفوض تعهد المقاول: تشهد بأن طلب التقديم المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل ووفقاً ومتطلباته مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو مطابق. اسم مدير المشروع: م. حسن مصطفى التاريخ: 19/11/2025 توقيع مدير المشروع: حسن مصطفى					
All dates to be entered in format: dd/mm/yyyy PMF-012-QUA-011_02 Material Approval Request Form 1 of 1					

اعتماد مؤسسة المياه (شركة أضواء الخليل) الخزانات الاستراتيجية في المدينة المنورة

NWC Material Approval Form شركة المياه الوطنية National Water Company	
المشروع: مشروع استكمال الشبكات لخدمة خزائين للمياه بالمدينة المنورة ومناطقها بسعة 250 ألف م3 لكل خزان الاستشاري: شركة دورش هولدينج جي أم بي انش السعودية المقاول: شركة أضواء الخليل للخدمات	
خاص بالمراجعة الإدارية بواسطة مدير المشروع تاريخ الاستلام: التاريخ المورد: مساعد الجهني للخرسانة الجاهزة والبوك المصنع: مساعد الجهني	
المصنع مدرج ضمن قائمة المصانع المعتمدة ☒ الموديل رقم (PMF-012-QUA-011 Material Approval Request General) كامل ويحتوي بالتمثيل الرسمي للاستشاري والمقاول ☒ الكميات الخاصة بالمادة أصلية ومثبتة بالتمثيل الرسمي للاستشاري والمقاول ☒ صورة من مواصفات البند في العقد في جدول الكميات مطبوعة بالتمثيل الرسمي للاستشاري والمقاول ☒ الشكاف مغلق وحال الدراسة الفنية ☒ مرفوض ☐	
ملحقات: لم تابع مع إلتزام بمواصفات العقد والمواصفات الاسم: م. عبدالله أوراني الوظيفة: مدير المشروع التوقيع: 20.11.25 خاص بالدراسة الفنية بواسطة إدارة الخدمات الفنية بالمطابق رقم البند ووصفه: 27/11/2025 تاريخ الاستلام: 27/11/2025 مواصفات العقد: طلب اختيار الخلطة الخرسانية	
تشهد بأن ملف اعتماد المواد المذكور أعلاه قد تمت مراجعته بالتفصيل وتمت مطابقته بصفة مع شروط ومواصفات ومخططات العقد وهو مطابق لمواصفات العقد ☒ ملحقات: لم تابع مع إلتزام بمواصفات العقد والمواصفات الاسم: م. محمد العبدوجي الوظيفة: مدير إدارة الخدمات الفنية التوقيع: 27.11.25 خاص بمدير عام المشاريع بالمطابق	
الإجراء: ☐ يعاد كما تقدم ☒ يعاد حسب الملاحظات الموضحة ☐ مرفوض التاريخ: 27.11.25	
All dates to be entered in format: dd/mm/yyyy PMF-012-QUA-113_02 NWC Material Approval Form	

اعتماد مؤسسة المياه (شركة أضواء الخليل) الخزانات الاستراتيجية في المدينة المنورة

 ESSH.CO ENGINEERING CONSULTANCY شركة إيشكو استشارات الهندسة		 جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز مقرن بن عبد العزيز University of Prince Mugrin		 شركة إعمار الحمراء Emaar Al-Hamra CO.	
طلب اعتماد مواد / ملحق بطلب رقم التقديم: 00 / التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ٢١					
مسجلة ☐ معلقة ☐		كبرياء ☐		مصري ☐	
وصف البند:		اعتماد مصنع توربينات جرسانة الى هزة لكامل العناصر الانشائية بالمشروع			
١- مصنع نشبة الجزيرة ٢- مصنع مساعد جدهي ٣- مصنع الراداري		١- مصنع نشبة الجزيرة ٢- مصنع مساعد جدهي ٣- مصنع الراداري			
اعتماد المهندس المختص: استلام الاستشارة: التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ٢١					
قرار الاستشارة:					
ملاحظات:					
يعتمد مصنع توربينات الجرسانة ١- مصنع نشبة الجزيرة ٢- مصنع مساعد جدهي ٣- مصنع الراداري على أنه يتم عمل زلزلة للمصانع اعتمادا على اختيار اللجنة التجريبية للاعتماد النهائي.					
اعتماد المهندس المختص: استلام المهندس المختص: التاريخ: ٢٠٢٥ / ٩ / ٢١					


اعتماد شركة إعمار الحمراء (مشروع جامعة الأمير مقرن
بن عبد العزيز)

Developer	Consultant	Project	Main Contractor	Owner
				
Mays Real estate Development & Investment Co	Ahmed Almousa Eng'g Consultant	BADER'S VILLAS PROJECT	FANAR ARABIAN INTERNATIONAL CO	MINISTRY OF HOUSING

SUBCONTRACTOR/SUPPLIER APPROVAL (SUB)	
Project Name:	BADER'S VILLAS PROJECT
Project code:	
Reference:	BDR2-FN-SUB-CIV-001
Consultant:	Ahmed Almousa Eng'g Consultant
Revision:	0
Contractor:	Fanar Arabian International Co
Date:	26/04/2025


Subcontractor/Supplier Information:	
Name:	Musaed Al-Juhani Company
Line of work:	Ready Mix Concrete & Masonry Block work
Discipline:	CIVIL ☒ ARCH ☐ MECH ☐ ELEC ☐ GENERAL ☐

Record of Inspection By Contractor:	
The following prequalification documents are enclosed with:	
☒ Profile	☒ Certificates
☐ Prequalifications	

Comments:	
We certify the subcontractor/supplier is being procured in accordance with the subcontracting plan contained in our bid	
Contractor Eng:	
Name:	Eng. Mohamed Elhussain
Signature:	
Date:	26/04/2025
Contractor Project Manager:	
Name:	Eng. Artar Ibrahim
Signature:	
Date:	

Consultant's Recommendation	
لا اوافق على اعتماد مصنع الجرسانة للمشروع. + قد تم الاعتماد على مصنع الجرسانة للمشروع. + قد تم الاعتماد على مصنع الجرسانة للمشروع. + قد تم الاعتماد على مصنع الجرسانة للمشروع. + قد تم الاعتماد على مصنع الجرسانة للمشروع.	

Action Code	
Code A ☐ Approved	Code B ☒ Approved Except as Noted
Code C ☐ Disapproved	Code D ☐ No Action
Code E ☐ Revised/Resubmitt	

Consultant project manager	
Name:	Eng. Artar Ibrahim
Signature:	
Date:	26/04/2025

اعتماد شركة فنار العربية (مشروع المكيمن)



اعتماد شركة المختبرات السعودية (مشروع سوق الذهب في المنطقة المركزية)



اعتماد شركة أضواء الخليل (شركة المياه الوطنية)

Al-Shams Al-Musharek Trading & Contracting Co. CR: 101180433	 Sunshine	شركة الشمس المشتركة للتجارة والتعاقدات رقم ١٠١١٨٠٤٣٣	 AFM CONSULTANTS شركة اف إم كونسالتانت للتجارة والتعاقدات رقم ١٠١١٨٠٤٣٣
Document Submittal Form		Received by Consultant (AFM)	
Date	1 / 2024	Submittal No.	ARC-DS- 002-REV-00
Project Name & Location	سوق القطة الجديدة (٣١١٧٠٣١١٥)	Sub-Contractor	
From Contractor	Sun shine trading contracting co	To Consultant (AFM)	Ahmed Fareed Mustafa Consultant

Document No.	Type	Description	Rev No.	Action Required
001	شركة كهيون لتوريد الخرسانة	Company profile	00	☒ Approval ☐ Information ☐ Comments
002	شركة بكين لتوريد الخرسانة	X Company profile X	00	☐ Approval ☐ Information ☐ Comments
003	شركة شبه الجزيرة لتوريد الخرسانة	Company profile	00	☐ Approval ☐ Information ☐ Comments

Contractor Specialist	Name: Eng. signature: Date: 1 / 2024	Contractor Project Manager	Name: Eng. Alaa Attia signature: Date: 1 / 2024
-----------------------	---	----------------------------	--

AFM Consultant / Engineer Comments

ملاحظه ان الشركة حصة اذرة وصاحبه كهيون مع تقديم
 كونه الحسنة - لا يوجد - وانما تقديم جميع البيانات
 التي تخدمه للتعبير - لا يوجد - وتقديم طلب اعتماد
 من طرفه.

Status Code ☒ A - Approved ☐ B - Approved With Comments	☐ C - Not Approved. Revise & Re-submit ☐ D - Rejected As Comments
Consultant AFM Specialist Name: Eng. signature: Date: 1 / 2024	Consultant AFM Project Manager For Approval Name: Eng. signature: Date: 1 / 2024
Received By	Cc: Contractor For Compliance Cc: Client For Info Cc: AFM For Record

اعتماد مشروع سوق الذهب (شركة الشمس المشرقة)







Document Type: Pre-qualification

Program البرنامج	RCU Alula Sports Club at Al-Madina Youth Academy	Package / Group الشعبة / المجموعة	
Project no. رقم المشروع	MP2-AS-ESD-E3004	Project name اسم المشروع	Al Ula Sports Club at Al-Madina Youth Academy
Contractor name اسم المقاول	Hamza Muhammad Al-Deri Construction Company	Document submittal no. رقم تقديم البوابة	MP2ASESD3004-HAMZA-XX-AA-009-RQ-CE-000021-00
Contract no. رقم العقد	CW10488-PR8321	Date التاريخ	24/07/2024
Consultant name اسم الاستشاري	SALUD CONSULT	Approved Subcontractor (as applicable) مقاول الجناح (إن كان قابلاً للتطبيق)	
Document Description/Attachments One item only per Form (system) وصف المواد يتم أخذ هذا لكل نموذج (نظام)	Pre-Qualification of MUSAED Aljohani company for Ready-Mix concrete	As per specification مطابق المواصفة	
Drawing reference مرجع المخططات		Alternative البديل	
Specification reference مرجع المواصفة		BOQ reference no. الرمز المرجعي جدول الكميات	
QC Engineer مهندس الجودة	Eng. Uzair khan	Standards, BS DIN, ASTM, SAGO	
Technical Engineer	Kham Al Shammari	Signature التوقيع	

Manufacturer/Supplier

المصنع / المورد

Company name اسم الشركة	Musaed Aljohani company	manufacturer المصنع	
Address العنوان		Other details تفاصيل أخرى	
Local agent الوكيل المحلي		Expected date of arrival on site التاريخ المتوقع الوصول إلى الموقع	
Scheduled date material required on site تاريخ استخراج المواد المطلوب حشد الموردين		Date التاريخ	
Contractor's name اسم المقاول			
Signature التوقيع			



July 24, 2024

Page 1 of 2

الشهادات Certificates





شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة
License For Use of The Quality Mark
 رقم الترخيص: 20220390181

المواصفات السعودية
 Saudi Standards
 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

The Establishment:	مصنع شركة مساعد جليدان الجني للخرسانة الجاهزة	المنشأة:
The Establishment's Address:	المدينة المنورة - طريق بنبع القديم	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	المدينة المنورة - طريق بنبع القديم	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO ASTM C94/2022	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	مساعد جليدان الجني للخرسانة الجاهزة	العلامة التجارية:
The Product:	خرسانة جاهزة الخلط	المنتج:
Date of Granting:	2022/09/08	تاريخ المنح:
Date of Renewal:	-	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	2025/09/07	تاريخ الانتهاء:

نائب المحافظ للمطابقة والعمليات
 Vice-Governor, Operations and Conformity



المهندس / سعود بن راشد العسكر
 Eng. Saud R. AlAskar



يؤخذ من صحة هذه الشهادة بمرور تاريخ موفضا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة ينعكس على صلاحيتها.
 To verify the certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

2 / 2

المملكة العربية السعودية
 Kingdom of Saudi Arabia

ص ب 3437 الرياض 11471
 P.O.Box 3437 Riyadh 11471

T 920009085
 F +966114520086

SASO # 10-10
 Issue # 1 Date 25/06/1442
 Rev # 1 Date 8/02/1442

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

SASO



ملحق شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة
Appendix (License For Use of The Quality Mark)

المواصفات السعودية
 Saudi Standards
 الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

The establishment:	مصنع شركة مساعد جليدان الجني للخرسانة الجاهزة	المنشأة:
Certificate No.:	20220390181	رقم الترخيص:
Certificate Expiration Date:	2025/09/07	تاريخ انتهاء الترخيص:
Product:	خرسانة جاهزة الخلط	المنتج:
Brand Name:	مساعد جليدان الجني للخرسانة الجاهزة	العلامة التجارية:

تاريخ المنح/التجديد Date of Granting/Renewal	الحجم Size	التصنيف Classification	م. No.
2022/09/08		خرسانة جاهزة الخلط، محطة (المدينة المنورة)، للصف (A)	1





يؤخذ من صحة هذه الشهادة بمرور تاريخ موفضا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة ينعكس على صلاحيتها.
 To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

2 / 2

المملكة العربية السعودية
 Kingdom of Saudi Arabia

ص ب 3437 الرياض 11471
 P.O.Box 3437 Riyadh 11471

T 920009085
 F +966114520086

SASO # 10-10
 Issue # 1 Date 25/06/1442
 Rev # 1 Date 8/02/1442

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

SASO



شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة
License For Use of The Quality Mark

License Number: 20260850461 رقم الترخيص:



الهيئات السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark in the following provision, after fulfilling the required requirements according to the related normative references.

شهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها قد منحت باستخدام علامة الجودة في المرفق التالي، بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة وفقاً للمراجع القياسية ذات الصلة.

The Establishment:	مصنع شركة مساعد جليدلان الجهني للخرسانة الجاهزة	المستفيد:
The Establishment's Address:	طريق بنيع الفحيم - المحينة المنورة - المملكة العربية السعودية	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	طريق بنيع الفحيم - المحينة المنورة - المملكة العربية السعودية	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO-ASTM-C94M-2024	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	مصنع شركة مساعد جليدلان الجهني للخرسانة الجاهزة	العلامة التجارية:
The Product:	خرسانة الجاهزة	المنتج:
Date of Granting:	2026/04/27	تاريخ المانعح:
Date of Renewal:	-	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	2029/04/27	تاريخ الانتهاء:

مدير عام الإدارة العامة لمانح الشهادات المكلف
Acting Director General of Certification Department

المهندس/ سلطان بن صالح الشهري
Eng. Sultan S. AlShehri

يؤكد من صدقة هذه الشهادة على أن المنتج المذكور في الشهادة لا يخضع لأي تغيير في هذه الشهادة بغضبة
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

جيب 3437 الرياض 11471
P.O.Box 3437 Riyadh 11471

T 920009005
F +966114520086

OM5 F-12-06 V6.R1
02/02/2026

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

1 / 2

SASO 2026



شهادة ترخيص باستخدام علامة الجودة
License For Use of The Quality Mark

Appendix (License for Use of The Quality Mark)



الهيئات السعودية
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark in the following provision, after fulfilling the required requirements according to the related normative references.

شهادة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها قد منحت باستخدام علامة الجودة في المرفق التالي، بعد استيفاء المتطلبات المطلوبة وفقاً للمراجع القياسية ذات الصلة.

The establishment:	مصنع شركة مساعد جليدلان الجهني للخرسانة الجاهزة	المستفيد:
Certificate No.:	20260850461	رقم الترخيص:
Certificate Expiration Date:	2029/04/27	تاريخ انتهاء الترخيص:
Product:	خرسانة الجاهزة	المنتج:
Brand Name:	مصنع شركة مساعد جليدلان الجهني للخرسانة الجاهزة	العلامة التجارية:
Date of Granting/Renewal:	2026/04/27	تاريخ المانعح/التجديد:
Size:	-	الحجم:
Classification:	19	التصنيف:
No.:	1	الرقم:

يؤكد من صدقة هذه الشهادة على أن المنتج المذكور في الشهادة لا يخضع لأي تغيير في هذه الشهادة بغضبة
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

جيب 3437 الرياض 11471
P.O.Box 3437 Riyadh 11471

T 920009005
F +966114520086

OM5 F-12-06 V6.R1
02/02/2026

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

2 / 2

SASO 2026

التصاريح
documents



الموارد البشرية



الهيئة العامة للزكاة والدخل

٠٠١٧١٠٠٠٥٥٢٥٣

تاريخ الترخيص: ١٤٣٨/١٢/٠٣ هـ
الرقم المميز: ٣٠٠٧١٢٣٥٢١

الهيئة العامة للزكاة والدخل
GENERAL AUTHORITY OF ZAKAT & TAX
(GATD)

شهادة
CERTIFICATE

شهادة تسجيل في ضريبة القيمة المضافة
VAT registration certificate

تشهد الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن المكلف: شركة مساعد جليدان الجهني وشركاؤه للمقاولات
مسجل في ضريبة القيمة المضافة بتاريخ: ١٤٣٨/١٢/٠٣ هـ، وتحمل الرقم الضريبي: ٣٠٠٧١٢٣٥٢١٠٠٠٠٣

عنوان المركز الرئيسي:
المدينة: المدينة ال
الحي:
صندوق البريد: ٥٠٤١٩
الهاتف: ٠٠٦٦٦٥٥٧٧٧٥٠٥٣

الهيئة العامة للزكاة والدخل

هذه الوثيقة مرسلة من النظام الآلي ولا تحتاج إلى توقيع

وزارة الدخل والزكاة (ضريبة القيمة المضافة)

٧٠٠١٦٨٤٧٢٤
٤٦٥٠٠٥٠١٨٢
١٤٣١/١٢/٠١

وزارة التجارة
Ministry of Commerce

شهادة تسجيل المنشأة

الاسم التجاري للمنشأة: شركة مساعد جليدان الجهني وشركاؤه للمقاولات
نوعها: ذات مسؤولية محدودة
سجلها: سعودي

تبدأ من: ١٤٣١/١٢/٠١ هـ وتنتهي من: ١٤٤١/١٢/٠١ هـ
مدة الفترة: ٥٠ سنة
مقرها الرئيسي: المدينة المنورة النبلاء حي السكة الحديد شارع الامام الترمذي
الرمز البريدي: ٨٦٩٠٩٩٣

تشغيل المحاجر، تشغيل مناجم الرمال أو الحصى، يشمل (الكسارات)، صناعة البلك الاسمنتي المفرغ والأجر، انتاج خرسانة جاهزة الخلط، تشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، الانشاءات العامة للمباني الحكومية، هدم وإزالة المباني وغيرها، التموينات، البيع بالتجزئة لوقود السيارات والدراجات النارية (محطات الوقود)، شراء وبيع الأراضي والعقارات وتقسيمها والنشطة البيع على الخارطة
لا يحق لغير السعوديين ممارسة الأنشطة العقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة

رأس المال: ٣٠٠٠٠٠ ريال سعودي

الخلف مساعد جليدان الجهني
عبدالعزيز بن مساعد بن جليدان الجهني

صالح بن مساعد بن جليدان الجهني

مساهلات المالكين:
حسب ما نص عليه عقد الشركة

المدينة المنورة
بشهر حلت السجل التجاري بمدينة: المدينة المنورة
بأمر تم تسجيله مع الشركة المذكورة أعلاه بمدينة: المدينة المنورة
تاريخ: ١٤٤١/١٠/٢٥ هـ

١٤٤١/١٢/٠١ هـ بموجب الإيضاح رقم: ٥٦٠٧٧٥٨٩
عبد المحسن بن إبراهيم المحمد
توقيع: مدير السجل التجاري للمنشآت

يمكنك التحقق من صحة هذه الشهادة بالدخول على <http://v.mci.gov.sa>

السجل التجاري

شركائنا Our partners





المدينة المنورة - طريق ينبع القديم الصناعية القديمة | طريق تبوك القديم - التشاليح

Medina - Old Yanbu Road - Old Industrial City | Old Tabuk Road - Al-Tashaleh